

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	MŠ	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie MŠ Tureň	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súččet 7, 12, 19-22		0,00
		24	0 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MŠ
Objekt: Zateplenie MŠ Tureň
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
712	Izolácie striech	0,00
713	Izolácie tepelné	0,00
764	Konštrukcie klampiarske	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: MŠ
 Objekt: Zateplenie MŠ Tureň
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
1	K	011	622422619	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	804,500		0,00
2			622422620	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov fóliou	m2	438,500		0,00
3	K	014	622422621	Vysprávky vonkajších omietok 25%	m2	804,500		0,00
4	K	011	622464113	Vonkajšia omietka stien fasádna,škrabaná hr.1,5 mm	m2	804,500		0,00
5	K	011	6224713121	Penetrácia vonkajších stien	m2	804,500		0,00
6	K		6224811211	Tmelenie pod atikou	m	184,550		0,00
7	K	011	6224811212	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou 1x - atika	m2	24,000		0,00
8		011	6224811213	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou	m2	854,300		0,00
9	K		625252004	Zatepľovací systém - penový polystyrén EPS 70 F hr. 160 mm	m2	497,500		0,00
10	K	011	6252520051	Zatepľovací systém - mineralna vata MW hr. 30 mm (steny)	m2	181,300		0,00
11		011	625991060	Zatepľovací systém soklov - extrudovaný polystyrén XPS hr. 100 mm	m2	125,700		0,00
12		11	625991061	Zateplenie vodorovne pod parapet.plech. doskami EPS 70 F hr.20 mm	m2	116,550		0,00
	K	011	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
13	D		941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	956,000		0,00
14	K	003	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	956,000		0,00
15	K	003	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	956,000		0,00
16	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2	345,000		0,00
17	K	003	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	419,500		0,00
18	K	011	9539450031	Napojovací profil APU DUO	m	390,950		0,00
19	K	011	953945004	Profil rohový pre hr.izolantu 30mm, s odvkapovým nosom pre zatepľovací systém	m	62,800		0,00
20	K	011	953945007	Profil soklový pre hr.izolantu 160mm,s okapovým nosom pre zatepľovací systém	m	142,610		0,00
21	K	011	953945008	Profil uzatvárací s okapovým nosom pre zatepľovací systém	m	131,600		0,00
22	K	011	953945009	Profil dilatčný priamy typ "E" pre zatepľovací systém	m	25,980		0,00

23	K	011	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,929	0,00
24	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,929	0,00
25	K	013	97908PC05	Kontajner - suť skládka	ks	1,000	0,00
26	D		999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	124,819	0,00
	K	014	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00
	D		712	Izolácie striech			0,00
27	D		712300831	Vyčistenie podkladu	m2	328,900	0,00
28	K	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	328,900	0,00
29	K	711	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	348,300	0,00
30	M	MAT	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	0,00
	K	711	713	Izolácie tepelné			0,00
31	D		713131121	Montáž tepelnej izolácie - atika	m2	45,600	0,00
32	K	713	2837650010	Tvrdý polystyren - 150 S hrúbka 30mm -atika	m2	47,200	0,00
33	M	MAT	713141111	Montáž tepelnej izolácie striech, jednovrstvová prílep.	m2	328,900	0,00
34	K	713	6314151590	Tvrdý polystyren -150 S hrúbky 180 mm, doska do plochej strechy	m2	337,300	0,00
35	M	MAT	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	0,00
	K	713	764	Konštrukcie klampiarske			0,00
36	D		764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 330 mm s lakoplastovanou úpravou	m	149,540	0,00
37	K	764	764352820	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm 0,00445t	m	149,540	0,00
38	K	PK	764359221	Kotík žľabový s polpast.úpravou	ks	16,000	0,00
39	K	764	764410250	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	116,550	0,00
40	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	116,650	0,00
41	K	764	764430240	Oplechovanie z poplastovaného plechu atiky vrátane rohov rš 610 mm	m	39,800	0,00
42	K	764	7644302401	Podkladný plech z pozinkovaného Pz plechu hr.1,2mm muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 500 mm	m	39,800	0,00
43	K	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	39,800	0,00
44	K	764	764430895	Vyplnenie pur penou pod parapety exteriér	m2	20,979	0,00
45	K	764	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm s lakoplastovanou úpravou	m	41,600	0,00
46	K	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	41,600	0,00
47	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	0,00

	K	764	767	Konštrukcie doplnkové kovové			0,00
48	D	764	7678321001	Demontáž a montáž rebríka do muríva	ks	1,000	0,00
49	K	767	3118630201	Dodávka rebríka dĺžka 4000 mm	ks	1,000	0,00
50	M	MAT	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,00
	K	767	M	Práce a dodávky M			0,00
	D		21-M	Elektromontáže			0,00
51	D	921	2100100011	Demontáž a montáž bleskozvodu - revízna správa	m	155,000	0,00
52	K	921	2100100014	Demontáž pôvodných elektrorozvodou na fasáde	m	746,000	0,00
53	K	921	2100100015	Demontáž pôvodných svietidiel	ks	9,000	0,00
54	K	921	2100100016	Úprava elektroinštalácie-predĺženie káblov	ks	9,000	0,00
55	K	921	2100100017	Dodávka a montáž svietidiel	ks	9,000	0,00
				<u>Celkom</u>			<u>0.00</u>